

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL PIAZZALE DEGLI ALPINI, DI VIA PIZZO CAMINO E G. MORELLI NEL COMUNE DI AZZONE.

COMMITTENTE: Comune di Azzone

Data, 15/02/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'096,48
	cava (stabilizzato) compreso fornitura, stesa e rullatura misurato in opera compreso PIAZZALE DEGLI ALPINI		182,49		0,050	9,12		
	SOMMANO m3					9,12	30,41	277,34
4	Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/20 - 0/40. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 mq): spessore 8 cm PIAZZALE DEGLI ALPINI		182,49			182,49		
	SOMMANO m2					182,49	12,59	2'297,55
5	Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione 50/ 70, 70/100, 180/200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12. Compreso materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 mq): spessore finito 30 mm VIA GREGORIO MORELLI		17,90			17,90		
			20,20			20,20		
			32,38			32,38		
			17,63			17,63		
			6,43			6,43		
			28,60			28,60		
			22,73			22,73		
	PIAZZALE DEGLI ALPINI VIA PIZZO CAMINO - II LOTTO		182,49			182,49		
			10,00	7,350		73,50		
			10,00	6,650		66,50		
			10,00	6,250		62,50		
			10,00	6,100		61,00		
		2,00	10,00	6,000		120,00		
			10,00	5,750		57,50		
			10,00	5,500		55,00		
			10,00	5,600		56,00		
			13,00	5,850		76,05		
			10,00	6,100		61,00		
			10,00	6,200		62,00		
			10,00	6,100		61,00		
		6,00	10,00	6,000		360,00		
			10,00	6,050		60,50		
		4,00	10,00	6,100		244,00		
			10,00	6,150		61,50		
			10,00	6,200		62,00		
			10,00	6,150		61,50		
			10,00	6,050		60,50		
			10,00	6,100		61,00		
			10,00	6,200		62,00		
			10,00	6,150		61,50		
			10,00	6,050		60,50		
			10,00	6,100		61,00		
			10,00	6,250		62,50		
			10,00	6,200		62,00		
		5,00	10,00	6,100		305,00		
			10,00	6,050		60,50		
			10,00	6,001		60,01		
			10,00	6,050		60,50		
			10,00	6,100		61,00		
	SOMMANO m2					3'027,92	7,03	21'286,28
	A RIPORTARE							33'957,65

