

# progetto esecutivo

*studio*



*tecnico*

**Geom. Mauro Massa**

VIA SANTA BARBARA N.4 24060 ROGNO (BG)  
Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo n.3530  
Elenco Ministeriale Legge 818/84 n. 8603530 600311

TEL.035/967163 - FAX 035/4340304  
C.F.: MSS MRA 73R05 B149F  
P.IVA: 02770260160

**TAVOLA N.:**

**h**

**PROGETTO:**

COMUNE DI CASTRO  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELLA PALESTRA COMUNALE  
CUP H62B24004030005

**OGGETTO:**

Computo metrico estimativo e  
quadro economico

**COMMITTENTE:**

Comune di Castro

**PROGETTISTA:**

geom. Mauro Massa

**DIRETTORE LAVORI:**

geom. Mauro Massa

**IMPRESA:**

(firma)

(timbro e firma)

(timbro e firma)

(timbro e firma)

**DATA:**

ottobre 2024

**SCALA:**

**CODICE INTERNO PRATICA:**

60/2024

**Comune di Castro**  
Provincia di Bergamo

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria della palestra comunale  
CUP H62B24004030005

**COMMITTENTE:** Comune di Castro

Rogno, 07/10/2024

**IL TECNICO**  
geom. Mauro Massa

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>								
1 001	Copertura spogliatoi: - Rimozione e smaltimento guaina e scossaline ammalorati - fornitura e posa doppio strato di guaina bituminosa sp. 4mm, compreso bocchettoni di scarico - posa pavimento galleggiante in piastre di cemento ghiaietto grigio dim. 40x40 - fornitura e posa di scossaline in lastre di alluminio preverniciato bianco/grigio						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	8'160,00	8'160,00
2 002	Spogliatoi: - Ripristino dei muri ammalorati all'interno degli spogliatoi mediante scrostatura e nuova tinteggiatura - sistemazione generale di porte, finestre e maniglie						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	7'670,00	7'670,00
3 003	Palestra: Sostituzione di n. 100 pannelli del controsoffitto esistente e sistemazione della struttura di supporto esistente e danneggiata, compreso utilizzo di cestello semovente						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
4 004	Palestra: Fornitura e posa di rete in nylon a protezione del controsoffitto fissata con funi metalliche diam. 6 mm e ancorate alle strutture in c.a. esistenti, installata ad una quota di - 50/60 cm dal controsoffitto						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	7'500,00	7'500,00
5 005	Palestra: sostituzione di n. 72 vetri retinati esistenti con nuovi vetri antinfortunistici stratificati 33.1, compreso utilizzo di idoneo sistema per lavorazioni in quota						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	6'646,20	6'646,20
6 006	Impianto basket: Prove di carico e Certificazione di idoneità statica redatta da ingegnere abilitato e iscritto all'albo - Sostituzione dei seguenti elementi: telaio reggitabellone di sicurezza, tabellone in plexiglass, canestro redinabile a norma FIBA, retina in nylon, protezione del bordo inferiore del tabellone (compreso trasporto e messa in opera)						1,00		
	A R I P O R T A R E						1,00		31'976,20

COMMITTENTE: Comune di Castro

COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE  
CUP H62B24004030005

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI:

- A1 IMPORTO DEI LAVORI (da Computo Metrico):  
di cui a MISURA:  
di cui a CORPO:
- A2 ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI:
- A3 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO:
- A4 RIBASSO CONTRATTUALE:
- A5 AMMONTARE NETTO DEI LAVORI (A3-A4):
- A6 IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (A2+A5):

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

- B1 IVA SU IMPORTO CONTRATTUALE (22%):
- B2 SPESE TECNICHE:
- B3 IVA AL 22% + CNPG 5% SU SP.TEC. (B2):
- B4 IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI:
- B5 CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA
- B6 CONTRIBUTO RUP (2% di A6)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:

C) AMMONTARE COMPL. DELL'INTERVENTO:

IMPORTI (Euro)	
Unitario	Totale
36.220,00	
36.220,00	
1.000,00	1.000,00
36.220,00	
	36.220,00
	37.220,00
8.188,40	
3.000,00	
843,00	
4,20	
0,00	
744,40	
	12.780,00
	50.000,00